VERDA OUTDOOR

株式会社リーベ

VERDA デッキキット 6点セット
(縁台2台・フェンス３枚・踏台１台)
取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読み下さい

注意書き

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書は組み立て後も捨てず、必ず保管しておいて下さい。
また、安全の為にご使用の際は下記の点に注意して下さい。

組み立て上の注意

- 組立て前に、部材・部品が全て揃っているかをご確認下さい。また、万が一不足、不良の場合は、お申し付け下さい。
- 天然木を使用している為、節や多少のひび、反り、ヤニがある場合があります。ささくれ等で怪我をしないように組み立て時には気をつけて下さい。
- 取扱説明書に従って、正しい位置に各パーツの取り付けを行って下さい。誤った組み立て方をされますと怪我や破損の原因となる場合があります。
- 組み立ては、平坦な安定の良い場所で行って下さい。
- 各種のネジは一旦仮止めを行い、組み立て完成直前に本締めを行うことをお薦め致します。

本製品の保証について

- 本製品は不朽、虫食いにより製品として使用出来なくなった場合の為に、５年間の保証を付属させて頂きます。保証内容の詳細、免責事項等はメーカー保証書をご確認下さい。
- 別紙のメーカー保証書及びご購入の際の明細は厳重に保管頂きます様お願い致します。お持ちで無い場合、保証は無効とさせて頂きます。

使用上の注意

- 設置場所は、固い床面および水平な場所に設置して下さい。倒れて破損・怪我等する恐れがあり大変危険です。
- 長期的にご使用頂きますとボルトやネジに緩みが発生する可能性があります。大変危険ですので、定期的に締め直しを行って下さい。
- 火気のそばでのご使用はおやめ下さい。
- 耐荷重　(400kg/m²)　以上の重量物を載せることはおやめ下さい。破損の原因となります。
- 天然木を使用しているため、直射日光があたると、シルバーグレー色に変色致します。定期的なメンテナンス（再塗装）をお勧め致します。木部用のオイルステイン塗料をご使用下さい。
- 天然木を使用しているため、乾燥収縮や雨ざらしの場所に設置をすると樹成分が抜け、ひび割れが発生する場合がありますが、耐久性には全く問題ありません。木部用のオイルステインを塗装して頂くことで、より長持ち致します。
- フェンス部に乗ったり、強くもたれかかることはおやめ下さい。倒れたり、破損の原因となります。
- 天災などの不可抗力や不当な修理や改造による故障・破損に対する補償等は一切致しかねます。あらかじめご了承ください。

品質表示		
	商品名： VERDA デッキキット 6点セット	素材：天然木 (ラジアタパイン タナリスE加圧注入材)
	品番： WDDK-115	原産国： ニュージーランド
	サイズ： 約　幅1800×奥行900×高さ800mm	

輸入販売元：株式会社リーベ 〒２７４-０８２５ 千葉県船橋市前原西２-１７-１２　ＤＯＧＯ津田沼ビル	Eメール	ｃｏｎｔａｃｔ@１１２８.jp
	FAX	047-470-9179

部材表

BOX 1 & 2

1a & 1b	2	3
		
縁台脚 （８本）	縁台天板 （２枚）	木ネジ （長さ50mm） （８本）

4	5	6
 ※イラストはナットが付いた状態です。		
六角ボルトM8（長さ90mm） （16本）	ナット （16個）	ワッシャー （16個）

BOX 3

7	8	3
		
フェンス（幅900mm） （２枚）	木ネジ（長さ40mm） （４本）	木ネジ（長さ50mm） （12本）

BOX 4

9	11	12
		 ※イラストはナットが付いた状態です。
踏台天板 （１枚）	フェンス（幅810mm） （１枚）	六角ボルトM8（長さ150mm） （２本）

10a & 10b	4	5
	 ※イラストはナットが付いた状態です。	
踏台脚 （４本）	六角ボルトM8（長さ90mm） （８本）	ナット （10個）

6	8	3
		
ワッシャー （10個）	木ネジ（長さ40mm） （２本）	木ネジ（長さ50mm） （10本）

付属品	付属品
	
ドライバービット(１本)	スパナ（１本）

組立方法

1

天板裏面を上に向け、4本の脚を一致する記号の天板の角４箇所にはめ込みます。



2つの縁台を繋げずご使用になられる場合は、脚1本につき、２箇所ずつボルト (長さ 90mm) を外側から差し込み、ワッシャーとナットでとめます。



2つの縁台を繋げてご使用になられる場合は、接続側の脚のボルト (長さ 90mm) は1本のみとめて頂き、2本目のボルト（長さ150mm）は組立方法3にある接続用の長いボルトを使用し、脚の固定と、二つの縁台の固定を行います。
　接続側でない方の脚2本は、脚1本につき、２箇所ずつボルト (長さ90mm) を外側から差し込み、ワッシャーとナットでとめます。

2

１を上向きにし、天板の四隅を木ネジ（長さ50mm）で固定します。組立１・２で行った作業を、２枚目の天板についても同様に行って下さい。



3

１・２で組み立てたデッキを裏返し、接続用の穴にボルト（長さ150mm）を差し込み、ワッシャーとナットで固定して下さい。



4

フェンスの下部を、木ネジ（長さ50mm）で縁台に固定して下さい。また、２枚のフェンスの連結部も木ネジ（長さ40mm）で固定して下さい。



5

踏台天板裏面を上に向け、４本の脚を一致する記号の天板の角４箇所にはめ込みます。
脚一本につき、２箇所ずつボルト (長さ90mm) を外側から差し込み、ワッシャーとナットでとめます。踏台を上向きにし、天板の四隅を木ネジ（長さ50mm）で固定します。



6

幅810mmのフェンスの下部を、木ネジ（長さ50mm）で縁台に固定して下さい。フェンスの連結部も木ネジ（長さ40mm）でつなげて下さい。



7

完成図